

---

## PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont mostku w m. Przedborowa  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 664 Przedborowa Gmina Stoszowice  
INWESTOR: Gmina Stoszowice  
ADRES INWESTORA: Stoszowice 97  
57-231 Stoszowice  
BRANŻE: DROGOWO/Mostowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA/MOSTOWA kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-24

---

POZIOM CEN: II kw 2019r.  
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Przedmiar .....	3
1 Roboty przygotowawcze .....	3
2 Roboty budowlane .....	3
3 Roboty wykończeniowe .....	4
Opisy podstawy wyceny .....	6
Oferta .....	7
1 Roboty przygotowawcze .....	7
2 Roboty budowlane .....	7
3 Roboty wykończeniowe .....	7

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0215-02 1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3			
		61,00	m3	61,000		
				<b>RAZEM</b>	61,000	
2 d.1	KNR 4-04 0201-09 2)	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m3			
		22,50	m3	22,500		
				<b>RAZEM</b>	22,500	
3 d.1	KNR 4-04 0203-09 2)	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3			
		7,50	m3	7,500		
				<b>RAZEM</b>	7,500	
4 d.1	KNR 4-04 0305-02 2)	Rozebranie płyty żelbetowej pomostu na belkach stalowych gr. 15 cm	m3			
		3,47	m3	3,470		
				<b>RAZEM</b>	3,470	
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>				
5 d.2	KNR 4-01 0203-04 z.o. 2.7. 9901 3)	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3			
		10,50	m3	10,500		
				<b>RAZEM</b>	10,500	
6 d.2	KNR 2-11 0415-03 4)	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3			
		25,00	m3	25,000		
				<b>RAZEM</b>	25,000	
7 d.2	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-02 3)	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - gr 20 cm	m3			
		4,95	m3	4,950		
				<b>RAZEM</b>	4,950	
8 d.2	KNR 4-01 0202-03 3)	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg			
		180	kg	180,000		
				<b>RAZEM</b>	180,000	
9 d.2	KNR 4-01 0202-04 3)	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 16-26 mm	kg			
		320	kg	320,000		
				<b>RAZEM</b>	320,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
10 d.2	KNR 4-01 0202-01 3)	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg			
		250,00	kg	250,000		
				<b>RAZEM</b>	250,000	
11 d.2	KNR 2-11 0412-05 4)	Spoinowanie murów kamiennych	m2			
		108,00	m2	108,000		
				<b>RAZEM</b>	108,000	
12 d.2	KNR 2-02 0603-01 5)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2			
		48,60	m2	48,600		
				<b>RAZEM</b>	48,600	
13 d.2	KNR 2-02 0603-02 5)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2			
		48,60	m2	48,600		
				<b>RAZEM</b>	48,600	
14 d.2	KNR 2-02 0602-01 5)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2			
		52,25	m2	52,250		
				<b>RAZEM</b>	52,250	
15 d.2	KNR 2-02 0602-02 5)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2			
		52,25	m2	52,250		
				<b>RAZEM</b>	52,250	
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
16 d.3	KNR 2-01 0230-01 1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami mieszanką tłuczniową 0-31,5 mm	m3			
		55,00	m3	55,000		
				<b>RAZEM</b>	55,000	
17 d.3	KNR 2-01 0236-02 1)	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3			
		55,00	m3	55,000		
				<b>RAZEM</b>	55,000	
18 d.3	KNR-W 2-01 0506-01 6)	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III	m2			
		300	m2	300,000		
				<b>RAZEM</b>	300,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
19 d.3	KNR-W 2-01 0410-01 6)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m3			
		61,00	m3	61,000		
				<b>RAZEM</b>	61,000	
20 d.3	KNR 2-11 0401-11 4)	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m3			
		14,25	m3	14,250		
				<b>RAZEM</b>	14,250	
21 d.3	KNR 2-11 0501-01 4)	Wykonanie kieszki faszynowej o śr. 10 cm	m			
		15,00	m	15,000		
				<b>RAZEM</b>	15,000	
22 d.3	KNR 2-31 0704-03 7)	Barьеры ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m	m			
		2 * 5	m	10,000		
				<b>RAZEM</b>	10,000	
23 d.3	KNR 2-31 0704-07 7)	Zakończenia barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 28.0 kg/m	m			
		4 * 1,5	m	6,000		
				<b>RAZEM</b>	6,000	
24 d.3	KNR 2-31 1004-06 7)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2			
		22,5	m2	22,500		
				<b>RAZEM</b>	22,500	
25 d.3	KNR 2-31 1004-07 7)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		22,5	m2	22,500		
				<b>RAZEM</b>	22,500	
26 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06 7)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2			
		22,5	m2	22,500		
				<b>RAZEM</b>	22,500	

## Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1, 16, 17
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli	2, 3, 4
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	5, 7, 8, 9, 10
4	WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KNR 2-11	Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne	6, 11, 20, 21
5	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	12, 13, 14, 15
6	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W 2-01	BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE	18, 19
7	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	22, 23, 24, 25, 26

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	61,000			
2 d.1	KNR 4-04 0201-09	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m3	22,500			
3 d.1	KNR 4-04 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3	7,500			
4 d.1	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie płyty żelbetowej pomostu na belkach stalowych gr. 15 cm	m3	3,470			
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>					
5 d.2	KNR 4-01 0203-04 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3	10,500			
6 d.2	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	25,000			
7 d.2	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-02	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - gr 20 cm	m3	4,950			
8 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10 -14 mm	kg	180,000			
9 d.2	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 16 -26 mm	kg	320,000			
10 d.2	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	250,000			
11 d.2	KNR 2-11 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	108,000			
12 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	48,600			
13 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	48,600			
14 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	52,250			
15 d.2	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	52,250			
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>							
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>					
16 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami mieszanką tłuczniową 0-31,5 mm	m3	55,000			

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
17 d.3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	55,000			
18 d.3	KNR-W 2- 01 0506- 01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III	m2	300,000			
19 d.3	KNR-W 2- 01 0410- 01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m3	61,000			
20 d.3	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m3	14,250			
21 d.3	KNR 2-11 0501-01	Wykonanie kieszki faszynowej o śr. 10 cm	m	15,000			
22 d.3	KNR 2-31 0704-03	Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m	m	10,000			
23 d.3	KNR 2-31 0704-07	Zakończenia barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 28.0 kg/m	m	6,000			
24 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	22,500			
25 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	22,500			
26 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	22,500			
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>							
<b>Kosztorys netto</b>							
<b>VAT 23 %</b>							
<b>Kosztorys brutto</b>							