


PRZEDMIAR

Remont nawierzchni drogi dojazdowej w Budzowie - dz. nr 751,1055,1159, dt. ok. 1962 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
Podbudowy, roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm,	m ²		
d.1	1402-05	1962*0.4*2	m ²	1569.60	
				RAZEM	1569.60
2	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ze wzruszeniem istniejącego podłoża w celu prawidłowego przewiązania warstw nawierzchni tłuczniowej.	m ²		
d.1	0117-03 0117-04	<droga>350*3.5+1612*[3.5+3]*0.5+5	m ²	6469.00	
				RAZEM	6469.00
3	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0117-03 0117-04	<zjazdy >1*5+1*5+[6.2+3.2]*0.5*4+[8.1+4.1]*0.5*4+[6.2*3.1]*0.5*4+[5.3+3.2]*0.5*4+3*3+<poszerzenia>1*8	m ²	125.64	
				RAZEM	125.64
4	analiza indywidualna	Wykonanie wodospustów poprzecznych pod kątem 30 stopni do osi jezdni: korytka prefabrykowane betonowe najazdowe w nawierzchni bitumicznej na ławach betonowych gr. 30 cm, dt. ok.6,5 m, ilość wodospustów szt. 5	m		
d.1		5*6.5	m	32.50	
				RAZEM	32.50
2					
Pobocza					
5	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego KŁSM- 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-03	poz. 1	m ²	1569.60	
				RAZEM	1569.60
3					
Roboty transportowe					
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	0108-06 0108-08	40	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00


 inż. MAREK WILKUSZ
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 123/DOŚ/04