

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont i rewitalizacja wieży widokowej - SCHODY WIEŻY
ADRES INWESTYCJI : Grodziszczce nr 11 dz. nr 466/10
INWESTOR : Gmina Stoszowice pow. Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-213 Stoszowice nr 97
WYKONAWCA ROBÓT : do przetargu
ADRES WYKONAWCY : do przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Papiernik
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2019



mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania w specj. konstr. budow.
UAN . VI-f/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/90
§ 2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3
§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul Działkowca 8 tel. 074/ 815 24 65

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.01.2019

INWESTOR :

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
NIP 887-16-35-220
Regon 890718455

Data zatwierdzenia

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Rewitalizacja wieży -wykonano 2018			
1.1		Montaż schodów			
1.1.1		Strop więźby +13,02 m			
1	KNR 19-01	Podłogi drewniane z desek gr. 32 mm z ostruganiem - gwoździe ocynkowane	m ²		
d.1.1	0410-05	w poziomie +13,02 m			
.1		2.88*2.88	m ²	8.294	
				RAZEM	8.294
2	KNR 19-01	Podsufitki z desek gr. 25 mm -sufit wieży widokowej +13,02 m	m ²		
d.1.1	0411-02				
.1		2.88*2.88	m ²	8.294	
				RAZEM	8.294
3	KNR 19-01	Właz 0,80*0,80 podłoga poziom + 13,02 m	szt.		
d.1.1	0417-03				
.1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Strop +956 m			
4	KNR 2-02	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu	m ²		
d.1.1	1110-05				
.2		2.88*2.88	m ²	8.294	
		<minus pow. schody>	m ²	-1.520	
		-0.80*1.90			
				RAZEM	6.774
1.1.3		Podest +651 m			
5	KNR 2-02	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu	m ²		
d.1.1	1110-05				
.3		1.06*2.53	m ²	2.682	
				RAZEM	2.682
1.1.4		Podest +315 m			
6	KNR 19-01	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego -w poziomie oparcia	m ³		
d.1.1	0409-01	dachu +13,02 m - MATERIAŁ			
.4		0.20*0.20*2.93*2	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
7	KNR 2-02	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu	m ²		
d.1.1	1110-05				
.4		1.06*2.53	m ²	2.682	
				RAZEM	2.682
1.1.5		Schody drewniane wieży			
8	kalkulacja in-	Schody drewniane 18*19*25 parter - I piętro stopnice gr. 40 mm , podstopnice	kpl		
d.1.1	dywidualna	gr.25 mm , policzki szer.8-10cm / 30 wraz z balustradą i poręczą drewnianą			
.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja in-	Schody drewniane 18*18,44*25 I piętro - II piętro stopnie gr. 40 mm , podstop-	kpl		
d.1.1	dywidualna	nice gr. 25 mm ,policzki gr.8-10 cm / 30 cm wraz z balustradą i poręczą drev-			
.5		nianą	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	kalkulacja in-	Schody drewniane 16*19*25 II piętro - III piętro - stopnie gr. 40 mm , podstop-	kpl		
d.1.1	dywidualna	nice gr. 25 mm , policzki szer. 8-10 cm/30 , wraz z balustradą i poręczą drev-			
.5		nianą	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.1.6	45421100-5	Okna wieży			
11	KNR 2-02	Okna drewniane jednoramowe klasek schodowych fabrycznie wykończone o	m ²		
d.1.1	1005-03	powierzchni 0,4-0,6 m2-OKNA O2 ŚR. 80 CM z szybą bezpieczna P2			
.6		OKNA OKRAGŁE O2 ŚR. 80 CM 4 SZT			
		3.14*0.40*0.40=0,502	m ²	2.010	
		3.14*0.40*0.40*4			
				RAZEM	2.010

mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK
 upr. do kierowania, nadzorowania
 i projektowania w specj. konstr. budow.
 UAN . VI-f/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/90
 § 2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3
 § 7 i § 13 ust.1 pkt 2
 57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE
 ul. Działkowa 8 tel. 074/ 815 24 65